

CONSEJO NACIONAL DE AMORTIZACIÓN CONTABLE (CONAC)

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
MONTOS QUE RECIBAN OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON EL FAIS
OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN

MONTO QUE RECIBEN DEL FAIS: \$12,251,408.80

OBRA O ACCIÓN A REALIZAR	COSTO TOTAL DE LA OBRA	APORTAC GOB EDO	UBICACIÓN			METAS	BENEFICIARIOS HAB	OBSERVACIONES
			ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD			
AMP. R.D. COL PARAISO II	5,399,763.00	3,399,763.00	BCS	MULEGÉ	VILLA ALBERTO ALVARADO ARAMBURU	SE INSTALARÁN 26 POSTES Y 32 TRANSFORMADORES (31 DE 37.5 Y 1 DE 15 KVA) PARA CONSTRUIR 2.414 KM DE LÍNEA PRIMARIA Y 0.330 KM DE LÍNEA SECUNDARIA	1,000	60% GOB DEL EDO 40% AYTO
AMP. R.D. COL CAÑADA 8 DE OCTUBRE	127,921.30	63,960.65	BCS	MULEGÉ	SANTA ROSALÍA	SE INSTALARÁN 4 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA PARA CONSTRUIR 0.080 KM DE LÍNEA PRIMARIA Y 0.080 KM DE LÍNEA SECUNDARIA	60	50% GOB DEL EDO 50% AYTO
AMP. R.D. CALLE MINA SAN LUCIANO COL NUEVA SANTA ROSALÍA	28,421.00	14,210.50	BCS	MULEGÉ	SANTA ROSALÍA	SE INSTALARÁN 2 POSTES PARA CONSTRUIR 0.090 KM DE LÍNEA PRIMARIA	12	50% GOB DEL EDO 50% AYTO
AMP- R-D- CASA DEL ESTUDIANTE COL CHAPULTEPEC	387,714.00	193,857.00	BCS	MULEGÉ	SANTA ROSALÍA	SE INSTALARÁN 6 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA PARA CONSTRUIR 0.300 KM DE LÍNEA PRIMARIA	100	50% GOB DEL EDO 50% AYTO
AMP. R.D. COL LOMA AZUL (COL LOMA BONITA)	237,801.00	118,900.50	BCS	MULEGÉ	HEROICA MULEGÉ	SE INSTALARÁN 6 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA PARA CONSTRUIR 0.300 KM DE LÍNEA PRIMARIA	48	50% GOB DEL EDO 50% AYTO

AMP. R.D. BARRIO EL SALITRAL	458,499.40	229,249.70	BCS	MULEGÉ	PUNTA ABREOJOS	SE INSTALARÁN 8 POSTES Y 2 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA PARA CONSTRUIR 0.380 KM DE LÍNEA PRIMARIA Y 0.220 KM DE LÍNEA SECUNDARIA	128	50% GOB DEL EDO 50% AYTO
AMP. R.D. CALLES B E/CALLE 4 Y DELFINES COL MIRAMAR	221,401.00	110,700.50	BCS	LORETO	LORETO	SE INSTALARÁN 6 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA PARA CONSTRUIR 0.100 KM DE LÍNEA PRIMARIA Y 0.200 KM DE LÍNEA SECUNDARIA	24	50% GOB DEL EDO 50% AYTO
AMP. R.D. CALLE C Y PROLONGACIÓN DELFINES SECCIÓN 2 COL MIRAMAR	419,942.50	209,971.25	BCS	LORETO	LORETO	SE INSTALARÁN 14 POSTES Y 2 TRANSFORMADORES DE 50 KVA C/U PARA CONSTRUIR 0.100 KM DE LÍNEA PRIMARIA Y 0.500 KM DE LÍNEA SECUNDARIA		50% GOB DEL EDO 50% AYTO
AMP. R.D. CALLE MARLIN, CORAL Y GAVIOTAS SECCIÓN 3 COL MIRAMAR	233,430.10	116,715.05	BCS	LORETO	LORETO	SE INSTALARÁN 14 POSTES Y 2 TRANSFORMADORES DE 50 KVA C/U PARA CONSTRUIR 0.100 KM DE LÍNEA PRIMARIA Y 0.500 KM DE LÍNEA SECUNDARIA	40	50% GOB DEL EDO 50% AYTO
AMP. R.D. COL SAN ISIDRO LABRADOR 3a ETAPA	1,666,464.00	833,232.00	BCS	COMONDÚ	CIUDAD CONSTITUCIÓN	SE INSTALARÁN 22 POSTES Y 6 TRANSFORMADORES DE 50 KVA C/U PARA CONSTRUIR 1.251 KM DE LÍNEA PRIMARIA Y 0.830 KM DE LÍNEA SECUNDARIA	112	50% GOB DEL EDO 50% AYTO
AMP. R.D. COL 4 DE MARZO / CIUDAD CONSTITUCIÓN	181,131.00	90,565.50	BCS	COMONDÚ	CIUDAD CONSTITUCIÓN	SE INSTALARÁN 3 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA PARA CONSTRUIR 0.155 KM DE LÍNEA PRIMARIA Y 0.120 KM DE LÍNEA SECUNDARIA	32	50% GOB DEL EDO 50% AYTO

AMP. R.D. POBLADO	267,268.00	133,634.00	BCS	COMONDÚ	VILLA HIDALGO	SE INSTALARÁN 10 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA PARA CONSTRUIR 0.250 KM DE LÍNEA PRIMARIA Y 0.300 KM DE LÍNEA SECUNDARIA	128	50% GOB DEL EDO 50% AYTO
AMP. R.D. POBLADO	188,413.00	94,206.50	BCS	COMONDÚ	EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	SE INSTALARÁN 6 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA PARA CONSTRUIR 0.090 KM DE LÍNEA PRIMARIA Y 0.195 KM DE LÍNEA SECUNDARIA	4	50% GOB DEL EDO 50% AYTO
AMP. R.D. COL LAGUNITAS 2a ETAPA	242,096.00	121,048.00	BCS	LA PAZ	LA PAZ	SE INSTALARÁN 7 POSTES Y 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA C/U PARA CONSTRUIR 0.390 KM DE LÍNEA PRIMARIA Y 0.270 KM DE LÍNEA SECUNDARIA	80	50% GOB DEL EDO 50% AYTO
AMP. R.D. COL LA PITAHAYA SAN RAFAEL	169,751.33	84,875.67	BCS	LA PAZ	LA PAZ	SE INSTALARÁN 7 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA PARA CONSTRUIR 0.105 KM DE MEDIA TENSIÓN Y 0.145 KM DE BAJA TENSIÓN	16	50% GOB DEL EDO 50% AYTO
AMP. R.D. EL CIEN / SAN HILARIO	159,162.00	79,581.00	BCS	LA PAZ	SAN HILARIO	SE INSTALARÁN 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA PARA CONSTRUIR 0.150 KM DE LÍNEA PRIMARIA	8	50% GOB DEL EDO 50% AYTO
AMP. R.D CALLE CUARZO/ ATRANCITA Y TURBA, COL. PITAHAYA VALLE DORADO	80,864.40	40,432.20	BCS	LA PAZ	LA PAZ	SE INSTALARÁN 2 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA PARA CONSTRUIR 0.090 KM DE LÍNEA PRIMARIA	4	50% GOB DEL EDO 50% AYTO
AMP. R.D. POBLADO	135,139.00	67,569.50	BCS	LA PAZ	EL SARGENTO	SE INSTALARÁN 2 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA PARA CONSTRUIR 0.150 KM DE LÍNEA PRIMARIA	32	50% GOB DEL EDO 50% AYTO

AMP. R.D. COL VISTA HERMOSA SM 9	400,000.00	400,000.00	BCS	LOS CABOS	SAN JOSÉ DEL CABO	SE INSTALARÁN 16 POSTES Y 6 TRANSFORMADORES DE 25 KVA PARA CONSTRUIR 0.370 KM DE LINEA PRIMARIA	468	100%
AMP.R.D. COL EJIDAL	5,444,051.00	5,444,051.00	BCS	LOS CABOS	SAN JOSÉ DEL CABO	PENDIENTE ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO	1,200	100%
AMP. R.D. SECTOR AMPLIACIÓN	404,885.28	404,885.28	BCS	LOS CABOS	EL CAMPAMENTO	PENDIENTE ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO	48	100%
TOTAL	16,854,118.31	12,251,408.80	BCS				3,544	



C.P. JOSÉ NORBERT ÁLVAREZ LUCERO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO


SUBSECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO

CONSEJO NACIONAL DE AMORTIZACIÓN CONTABLE (CONAC)

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
MONTOS QUE RECIBAN OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON EL FAIS
OBRAS DE ENERGÍA ALTERNA

MONTO QUE RECIBEN DEL FAIS: \$4'814,184.20

OBRA O ACCIÓN A REALIZAR	COSTO TOTAL DE LA OBRA	APORTAC GOB EDO	UBICACIÓN			METAS	BENEFICIARIOS HAB	OBSERVACIONES
			ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD			
ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 10 RANCHOS DE LA ZONA EL SAUCE	189,773.90	189,773.90	BCS	COMONDÚ	ZONA EL SAUCE	SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS	40	100% GOB DEL EDO
ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 10 RANCHOS DE LA ZONA CARAMBUCHE	189,773.90	189,773.90	BCS	COMONDÚ	ZONA CARAMBUCHE	SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS	40	100% GOB DEL EDO
ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 5 RANCHOS DE LA ZONA SAN JOSÉ DE COMONDÚ	94,886.95	94,886.95	BCS	COMONDÚ	ZONA SAN JOSÉ DE COMONDÚ	SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150W ATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS	20	100% GOB DEL EDO

ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 5 RANCHOS DE LA ZONA SAN JOSÉ DE COMONDÚ	94,886.95	94,886.95	BCS	COMONDÚ	ZONA SAN MIGUEL DE COMONDÚ	SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 ATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS	20	100% GOB DEL EDO
ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 10 RANCHOS DE LA ZONA ISLA CABO SAN LÁZARO	189,773.90	189,773.90	BCS	COMONDÚ	ZONA CABO SAN LÁZARO	SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 ATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS	40	100% GOB DEL EDO
ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 10 RANCHOS DE LA ZONA SAN DIONICIO DE QUEPO	189,773.90	189,773.90	BCS	COMONDÚ	ZONA SAN DIONICIO DE QUEPO	SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS	40	100% GOB DEL EDO
ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 10 RANCHOS DE LA ZONA TEQUESQUITE	189,773.90	189,773.90	BCS	COMONDÚ	ZONA TEQUESQUITE	SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS	40	100% GOB DEL EDO
ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA	432,245.00	432,245.00	BCS	COMONDÚ	BAHÍA MAGDALENA	SE INSTALARÁ GENERADOR CATERPILLAR GEP88 CON UNA POTENCIA DE 80 KW (88 KVA) USO EMERGENTE, 72 KW (88 KVA) EN USO PRIMARIO, DIESEL, TABLERO DE CONTROL, UN TANQUE DE COMBUSTIBLE EN LA BASE CON CAPACIDAD DE 219 LITROS Y SILENCIADOR TIPO INDUSTRIAL	372	100% GOB DEL EDO

ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA	429,925.00	429,925.00	BCS	COMONDÚ	PUERTO ALCATRAZ	SE INSTALARÁ GENERADOR CATERPILLAR GEP88 CON UNA POTENCIA DE 80 KW (88 KVA) USO EMERGENTE, 72 KW (88 KVA) EN USO PRIMARIO, DIESEL, TABLERO DE CONTROL, UN TANQUE DE COMBUSTIBLE EN LA BASE CON CAPACIDAD DE 219 LITROS Y SILENCIADOR TIPO INDUSTRIAL	200	100% GOB DEL EDO
REHABILITACIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA	62,000.00	62,000.00	BCS	COMONDÚ	SAN LUIS GONZAGA	REHABILITACIÓN DEL GENERADOR OLYMPIAN GEP44-5 DE 3 CIL, CON UNA POTENCIA DE 32 KW (35.2 KVA) EN USO PRIMARIO	109	100% GOB DEL EDO
ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA	376,884.00	376,884.00	BCS	COMONDÚ	CADEJÉ	SE INSTALARÁ GENERADOR OLYMPIAN GEP65 CON UNA POTENCIA DE 60 KW (75 KVA) USO EMERGENTE, 55 KW (68 KVA) EN USO PRIMARIO, DIESEL, TABLERO DE CONTROL, UN TANQUE DE COMBUSTIBLE EN LA BASE CON CAPACIDAD DE 175 LITROS Y SILENCIADOR TIPO INDUSTRIAL	163	100% GOB DEL EDO
ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 15 RANCHOS DE LA ZONA SAN JAVIER	289,660.85	289,660.85	BCS	LORETO	SAN JAVIER	SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/5 DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS	60	100% GOB DEL EDO
ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 15 RANCHOS DE LA ZONA EL PELOTEADO	289,660.85	289,660.85	BCS	LORETO	EL PELOTEADO	SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/5 DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS	60	100% GOB DEL EDO
ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 5 RANCHOS DE LA ZONA SAN JUAN B. LONDÓ	94,886.95	94,886.95	BCS	LORETO	SAN JUAN B. LONDÓ	SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/5 DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS	20	100% GOB DEL EDO
							20	100% GOB DEL EDO

ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 5 RANCHOS DE LA ZONA AGUA VERDE	94,886.95	94,886.95	BCS	LORETO	AGUA VERDE	SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS	20	100% GOB DEL EDO
ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 5 RANCHOS DE LA ZONA SANTA CRUZ	94,886.95	94,886.95	BCS	LORETO	SANTA CRUZ	SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS	20	100% GOB DEL EDO
ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE 5 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN EL CAMPO PESQUERO SAN JUANQUITO	94,886.95	94,886.95	BCS	LORETO	SAN JUANQUITO	SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS	20	100% GOB DEL EDO
ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE 10 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN EL CAMPO PESQUERO SAN NICOLAS	189,773.90	189,773.90	BCS	LORETO	SAN NICOLAS	SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS	40	100% GOB DEL EDO
ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 10 RANCHOS DE LA ZONA DE SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	189,773.90	189,773.90	BCS	MULEGÉ	SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS	40	100% GOB DEL EDO

ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 10 RANCHOS DE LA ZONA DE SANTA MARTHA	189,773.90	189,773.90	BCS	MULEGÉ	SANTA MARTHA	SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS	40	100% GOB DEL EDO
ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 10 RANCHOS DE LA ZONA DE EL PATROCINIO	189,773.90	189,773.90	BCS	MULEGÉ	EL PATROCINIO	SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS	40	100% GOB DEL EDO
ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 10 RANCHOS DE LA ZONA DE SAN TADEO	189,773.90	189,773.90	BCS	MULEGÉ	SAN TADEO	SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS	40	100% GOB DEL EDO
ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 10 RANCHOS DE LA ZONA DE SAN JOSÉ DE MAGDALENA	189,773.90	189,773.90	BCS	MULEGÉ	SAN JOSÉ DE MAGDALENA	SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS	40	100% GOB DEL EDO
ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 10 RANCHOS DE LA ZONA DE SAN MIGUEL	189,773.90	189,773.90	BCS	MULEGÉ	SAN MIGUEL	SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS	40	100% GOB DEL EDO

REHABILITACIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA	52,200.00	52,200.00	BCS	MULEGÉ	EL DÁTIL	REHABILITACIÓN DE UNA PLANTA DIESEL MARCA CUMMINS DE 60 KW EN EMERGENCIA	210	100% GOB DEL EDO
REHABILITACIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	35,000.00	BCS	MULEGÉ	SAN JOSÉ DE GRACIA	REHABILITACIÓN DEL GENERADOR OLYMPIAN CON UNA POTENCIA DE 125 KW	113	100% GOB DEL EDO
TOTAL	4,814,184.20	4,814,184.20	BCS				1,907	



SUBSECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO

C.P. JOSÉ NORBERT ÁLVAREZ LUCERO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO